乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）工程

# 施工招标最高限价

最高限价(大写)：柒仟伍佰贰拾万柒仟壹佰叁拾叁元叁分

(小写)：75207133.03

招　标　人：米东区河湖管理中心（水利管理站）（单位盖章）

工程造价咨询或招标代理人：新疆卓尔诺工程项目管理咨询有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：张垚垚（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2026年09月02日

复核时间：2026年09月02日

# 编 制 说 明

工程名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理
项目（一期）（EPC）控制价编制说明

一、工程概况
项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）（EPC）
工程地址：乌鲁木齐米东区（羊毛工镇、长山子镇）
工程建设内容和规模：
1、新建管道总长 28.828km，其中 DN1600主管长度为3.571km、DN1600 -DN1000干管长10.719km、DN300-DN150支管长10.501km、DN200-DN150连接管长4.037km；
2、新建管道配套附属建筑物总计156座；
3、新建钢制箱式智能一体化预制泵站68套；
4、新建智能化控制系统及配套电力设施。
二、编制依据
1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）；
2、水总 [2024] 323 号文《水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额：《水利建筑工程预算定额》、《水利设备安装工程预算定额》《水利工程施工机械台时费定额》
3、《乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）初步设计报告》（2026.9.2）《初设图册-乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）》（2026.9.2）
4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
5、依据工程特点的常规施工方案；
6、其他有关文件、资料。
三、计价基准日期
编制日期：2026年09 月02日
材料价格信息取价基准期：2026 年 7 月。
四、工程类别、人工费单价及其他价格来源
1.工程等别
本项目控制灌溉面积1.40万亩，设计灌溉流量＜5m³/s，依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程等别Ⅳ等，小（1）型。
本项目为田间灌溉工程，工程类别为河道工程（田间工程）；地区类别属边远地区（一类区），工程所在地为西北区，海拔 2000m以下。
人工单价
执行水总[2024]323 号文，人工预算单价：工长：30.82元/工时，高级工：14.28元/工时，中级工：11.57元/工时，初级工：10.79元/工时；机械工：11.57元/工时。
3.施工用风、水、电:
本工程施工无外接电网，施工用电采用发电机发电，综合电价2.46元/KWh；
施工及生活用水采用汽车拉运农村饮用水，平均运距3km，经计算施工用水水价为3.37元/m³；
施工用风依据施工工艺及设备配置计算，综合风价 0.39元/m³。
4.其他材料单价
4.1定额材料基价执行水总[2024]323号文附录规定基价：柴油2500元/t、汽油 4000元/t、钢筋2000元/t，水泥225元/t，炸药6000元/t，外购砂石料40元/m³，外购石料40元/ m³，商品混凝土200元/m³。材料预算价格按照本报告计价基准期的乌鲁木齐市工程造价信息，并结合项目市场实际询价综合确定；材料预算价与定额基价之间的差额计取税金后，作为材料补差。
4.2主要材料运距说明：
防冻胀砂砾石料：成品料场供货，平均运距 20.0km；
钢材：乌鲁木齐市采购，汽车运往工地，平均运距40km；
水泥：就近水泥厂供货，平均运距 60.0km；
商品混凝土：就近商品混凝土拌合站供货，按照当地信息价进行计算；
木材、油料及零星建材：本地及乌鲁木齐市场采购；
生活及大部分生产物资由当地供应，本地无法供应的物资乌鲁木齐市采购。
五、其他需要说明的内容
1、本招标控制价造价编制执行水总〔2024〕323号《水利工程设计概（估）算编制规定》及配套水利定额、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007），文件如有勘误、解释，以官方勘误及解释文件为准。
2、本控制价编制已充分结合本项目现场实际施工条件，考虑本工程为治理改造项目，施工期间需保障周边原有灌溉设施正常运行相关措施费用，该部分费用已综合计入清单综合单价，投标人投标报价应统筹考虑上述现场工况。
3、工程量清单项目特征仅描述主要工作内容，本控制价组价已按图纸、规范计取完整工序费用；投标人投标报价应结合现场踏勘、施工图纸及现行规范，包含完成清单项目全部工作内容所需的全部费用。
4、本项目土方开挖清单工程量按设计图示开挖轮廓尺寸（图纸已包含设计给定的沟槽工作面及放坡）计算有效自然方；土方回填清单工程量按设计图示回填断面的有效压实方计量；控制价组价已按规范完成自然方与压实方之间的体积换算；
5、土方开挖清单超出设计开挖轮廓的施工附加扩挖产生的相关费用摊入对应清单综合单价；
6、弃土弃渣外运、卸弃、处置及借方土取土、运输等全部相关费用，已综合计入对应清单综合单价。路面拆除后的建筑垃圾外运单独列清单项。
7、本控制价已按设计及环评、水土保持相关要求计取施工阶段环境保护、水土保持相关措施费用，相关费用计入措施项目总价。
8、本控制价已考虑施工期间施工调流、临时道路相关措施费用，相关费用计入措施项目总价。
9、本说明未尽事项，按现行计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件及国家、自治区相关法律、法规、行业主管部门颁发文件执行。
10、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，投标人如对清单内容存在异议，应在招标答疑阶段书面提出，最终以招标人发布的补充答疑资料为准。

# 编 制 说 明

工程名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）



11、工程信息化自动设备未出图纸，暂按概算数量及金额计入。
12、本项目暂列金额350.00万元，列入其他项目清单，暂列金额按招标文件约定使用。
13、本次控制价包含工程设计费用，列入其他项目清单。
14、本项目税金按9%增值税销项税额计取，执行价税分离计价。

新疆卓尔诺工程项目管理咨询有限公司
2026年09月02日

# 工程项目总价表

合同编号：



工程名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一 | 分类分项项目 | 67818562.08 | |
| 1 | 建筑工程 | 9745190.87 | |
| 2 | 机电设备及安装工程 | 23133415.2 | |
| 3 | 输水管线设备及安装工程 | 34939956.01 | |
| 二 | 措施项目 | 2789070.95 | |
| 1 | 临时工程 | 2071321.6 | |
| 2 | 施工环境保护和水土保持措施 | 717749.35 | |
| 3 | 计列安全等三项费用 | | |
| 三 | 其他项目 | 1099500 | |
| 1 | 工程设计费 | 1099500.00 | |
| | 小　　计(B)： | 71707133.03 | |
| 工程暂列金(C) | | 3500000 | |
| 合计(A) | | 75207133.03 | |

投标总报价：75207133.03

大写：柒仟伍佰贰拾万柒仟壹佰叁拾叁元叁分

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 建筑工程 | | | | 9745190.87 | |
| 1.1 | | 管道土方 | | | | 4821155.43 | |
| 1.1.1 | 500101004001 | 沟槽土方挖运【项目特征】1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。<br>【项目特征】<br>1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。 | $m^3$ | 225161.41 | 11.37 | 2560085.23 | |
| 1.1.2 | 500103001001 | 一般土方填筑【项目特征】1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量<br>【项目特征】<br>1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量 | $m^3$ | 16895.569 | 18.66 | 315271.32 | |
| 1.1.3 | 500114001002 | 顶管施工【项目特征】1.施工工艺及部位：穿越绕城高速顶管；<br>2.管材类型、规格、接口：保护管DN1800钢筋砼 | m | 100 | 18000 | 1800000 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III顶管，介质管DN1600涂塑钢管（不含该主材）；<br>3.管顶覆土：符合设计要求；<br>4.地层类别：符合设计要求；<br>5.包含全部工序：工作井土方开挖回填、支护、混凝土等；顶管掘进设备安拆调试；管节吊装下井、顶进；测量、纠偏；地面位移及沉降等监测；触变泥浆制备及减阻注浆；贯通后壁后泥浆置换回填注浆；洞口止水圈安装、洞口封堵；洞内出渣、渣土、废泥浆外运处置；管道接口处理；闭水试验；工作完成后封堵、恢复原状。<br>6.其他：包括与权属单位手续办理费及安评费用<br>【项目特征】<br>1.施工工艺及部位：穿越绕城高速顶管；<br>2.管材类型、规格、接口：保护管DN1800钢筋砼III顶管，介质管DN1600涂塑钢管（不含该主材）；<br>3.管顶覆土：符合设计要求；<br>4.地层类别：符合设计要求；<br>5.包含全部工序：工作井土方开挖回填、支护、混凝土等；顶管掘进设备安拆调试；管节吊装下井、顶进；测量、纠偏；地面位移及沉降等监测；触变泥浆制备及减阻注浆；贯通后壁后泥浆置换回填注浆；洞口止水圈安装、洞口封堵；洞内出渣、渣土、废泥浆外运处置；管道接口处理；闭水试验；工作完成后封堵、恢复原状。<br>6.其他：包括与权属单位手续办理费及安评费用 | | | | | |
| 1.1.4 | 500114002001 | 顶管施工【项目特征】1.施工工艺及部位：穿越八一干渠顶管，施工工艺综合考虑；<br>2.管材类型、规格、接口：保护管DN1200钢筋砼III顶管，介质管DN1000涂塑钢管（不含该主材）；<br>3.管顶覆土：符合设计要求；<br>4.地层类别：符合设计要求；<br>5.包含全部工序：机械或人工工作井土方开挖回填、支护、混凝土等；顶管掘进设备安拆调试；管节吊装下井、顶进；测量、纠偏；地面位移及沉降等监测；触变泥浆制备及减阻注浆；贯通后壁后泥浆置换回填注浆；洞口止水圈安装、洞口封堵；洞内出渣、渣土、废泥浆外运处置；管道接口处理；闭水试验；工作完成后封堵、恢复原状。 | m | 20 | 6000 | 120000 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.其他：包括与权属单位办理手续费及洪评费用<br>【项目特征】<br>1.施工工艺及部位：穿越八一干渠顶管，施工工艺综合考虑；<br>2.管材类型、规格、接口：保护管DN1200钢筋砼III顶管，介质管DN1000涂塑钢管（不含该主材）；<br>3.管顶覆土：符合设计要求；<br>4.地层类别：符合设计要求；<br>5.包含全部工序：机械或人工工作井土方开挖回填、支护、混凝土等；顶管掘进设备安拆调试；管节吊装下井、顶进；测量、纠偏；地面位移及沉降等监测；触变泥浆制备及减阻注浆；贯通后壁后泥浆置换回填注浆；洞口止水圈安装、洞口封堵；洞内出渣、渣土、废泥浆外运处置；管道接口处理；闭水试验；工作完成后封堵、恢复原状。<br>6.其他：包括与权属单位办理手续费及洪评费用 | | | | | |
| 1.1.5 | 500109001017 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：镇墩，法详见《柔性接口给水管道支墩》（10S505）<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30<br>3、级配、拌制要求：符合设计要求<br>4、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>5.包含模板制作、安装和拆除等工作内容。<br>【项目特征】<br>1、部位及类型：镇墩，法详见《柔性接口给水管道支墩》（10S505）<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30<br>3、级配、拌制要求：符合设计要求<br>4、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>5.包含模板制作、安装和拆除等工作内容。 | $m^3$ | 56.47 | 456.86 | 25798.88 | |
| 1.2 | | 井室土建 | | | | 915139.51 | |
| 1.2.1 | 500114001003 | 钢制立式闸阀井井室土建（井尺寸2.2m*3.8m*4.6m）【项目特征】1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：2.2m×3.8m×4.6m，管径DN1600<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制 | 座 | 3 | 9260.01 | 27780.03 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：2.2m×3.8m×4.6m，管径DN1600<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.2 | 500114001054 | 钢制立式闸阀井井室土建（井尺寸<br>1.5m*1.5m*2m）DN500-DN150【项目特征】1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混 | 座 | 64 | 4803.16 | 307402.24 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.3 | 500114001005 | 钢制排气井井室土建（井尺寸1.6m×2.4m×3.25m）DN1600【项目特征】1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.6m×2.4m×3.25m，适配管径DN1600<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.6m×2.4m×3.25m，适配管径DN1600<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | 座 | 2 | 6095.2 | 12190.4 | |
| 1.2.4 | 500114001007 | 钢制立式闸阀井井室土建（井尺寸2.2m*3.4m*3.8m）DN1400- DN1200【项目特征】<br>1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：2.2m×3.4m×3.8m，管径DN1400-DN1200<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混 | 座 | 4 | 8578.73 | 34314.92 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：2.2m×3.4m×3.8m，管径DN1400-DN1200<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.5 | 500114001008 | 钢制立式闸阀井井室土建（井尺寸<br>1.8m*2.6m*3.2m）DN1000- DN800【项目特征】1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：1.8m×2.6m×3.2m，管径DN1000-DN800<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制立式闸阀井井室土建，<br>2.井尺寸：1.8m×2.6m×3.2m，管径DN1000-DN800<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座 | 座 | 3 | 6666.96 | 20000.88 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.6 | 500114001010 | 钢制排气井井室土建（井尺寸1.6m×2m×3m）DN1400-DN1200【项目特征】1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.6m×2.0m×3.0m，管径DN1400-DN1200<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.6m×2.0m×3.0m，管径DN1400-DN1200<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | 座 | 2 | 5728.25 | 11456.5 | |
| 1.2.7 | 500114001012 | 钢制排水井井室土建（井尺寸1.5m*1.5m*2m）DN500-DN150【项目特征】1.名称：钢制排水井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座 | 座 | 4 | 4833.69 | 19334.76 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制排水井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.8 | 500114001013 | 砌块排水湿井井室土建（1.2m）【项目特征】1.名称：砌块排水湿井井室土建，<br>2.井尺寸：1.2m<br>3.井室参数：换填砂砾石料，C30砼垫层，C30预制砼块，C30F200W6 钢筋混凝土预制板、,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、预制构件制作运输砌筑，混凝土模板、抹灰、井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：砌块排水湿井井室土建，<br>2.井尺寸：1.2m<br>3.井室参数：换填砂砾石料，C30砼垫层，C30预制砼块，C30F200W6 钢筋混凝土预制板、,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、预制构件 | 座 | 4 | 3412.79 | 13651.16 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 制作运输砌筑，混凝土模板、抹灰、井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.2.9 | 500114001017 | 钢制排气井井室土建（井尺寸1.2m×1.2m×2m）DN500-DN150【项目特征】1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.2m×1.2m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制排气井井室土建，<br>2.井尺寸：1.2m×1.2m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | 座 | 1 | 4493.82 | 4493.82 | |
| 1.2.10 | 500114001043 | 钢制电磁流量计井/（1.5m*1.5m*2m））DN500-DN150【项目特征】1.名称：钢制电磁流量计井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体 | 座 | 68 | 6831.1 | 464514.8 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.名称：钢制电磁流量计井井室土建，<br>2.井尺寸：1.5m×1.5m×2m，管径DN500-DN150<br>3.井室参数：C30F200W6 抗冻抗渗钢筋混凝土预制底板、预制井筒、预制盖板,C30F200W6 抗冻抗渗混凝土井盖基座<br>4.井盖：Φ800 铸铁井盖及支座，配套 Φ800 木制保温盖板；<br>5.其他包含内容：土方开挖回填、垫层、钢筋制作安装、混凝土模板、预制构件制作运输安装，井体土建全部工序，回填夯实，成品保护等全部工作内容 | | | | | |
| 1.3 | | 沉砂池 | | | | 2160926.19 | |
| 1.3.1 | | 池身部分 | | | | 2160926.19 | |
| 1.3.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖【项目特征】1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。<br>【项目特征】<br>1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。 | m3 | 13444.7 | 3.09 | 41544.12 | |
| 1.3.1.2 | 500103001017 | 一般土方填筑【项目特征】1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变 | m³ | 6235.056 | 5.52 | 34417.51 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量<br>【项目特征】<br>1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量 | | | | | |
| 1.3.1.3 | 500103007001 | 垫层料填筑【项目特征】1. 部位：沉砂池<br>2. 材料：砂砾石，最大粒径≤80mm，其他符合设计规范<br>3. 压实度≥0.75，分层摊铺碾压<br>4. 含材料采购、运输、摊铺、碾压全部工作内容<br>【项目特征】<br>1. 部位：沉砂池<br>2. 材料：砂砾石，最大粒径≤80mm，其他符合设计规范<br>3. 压实度≥0.75，分层摊铺碾压<br>4. 含材料采购、运输、摊铺、碾压全部工作内容 | m3 | 1143.07 | 107.44 | 122811.44 | |
| 1.3.1.4 | 500109001020 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：垫层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30现浇混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>【项目特征】<br>1、部位及类型：垫层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30现浇混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | $m^3$ | 14 | 424.53 | 5943.42 | |
| 1.3.1.5 | 500109001016 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：沉砂池池壁及池底<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C40F200W6现浇抗硫酸盐水泥钢筋混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | $m^3$ | 1677.06 | 424.61 | 712096.45 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 【项目特征】<br>1、部位及类型：沉砂池池壁及池底<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C40F200W6现浇抗硫酸盐水泥钢筋混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | | | | | |
| 1.3.1.6 | 500109006001 | 二期混凝土【项目特征】1、部位：横拉杆、盖板等<br>2、强度等级及配合比：C30F200混凝土<br>【项目特征】<br>1、部位：横拉杆、盖板等<br>2、强度等级及配合比：C30F200混凝土 | m3 | 6.95 | 494.02 | 3433.44 | |
| 1.3.1.7 | 500111001002 | 钢筋加工及安装【项目特征】现浇构件钢筋：钢筋型号综合考虑<br>【项目特征】<br>现浇构件钢筋：钢筋型号综合考虑 | t | 170.17 | 6201.3 | 1055275.22 | |
| 1.3.1.8 | 500110001001 | 普通模板【项目特征】普通模板<br>【项目特征】<br>普通模板 | ㎡ | 2264.03 | 49.08 | 111118.59 | |
| 1.3.1.9 | 500114001046 | 复合土工膜【项目特征】1.材质：150g/m2 0.5mmPE 复合土工膜<br>2.包含复合土工膜的铺设、焊接、擦膜、缝布等的所有工序和设备。并含焊缝检测等<br>【项目特征】<br>1.材质：150g/m2 0.5mmPE 复合土工膜<br>2.包含复合土工膜的铺设、焊接、擦膜、缝布等的所有工序和设备。并含焊缝检测等 | m2 | 1000 | 19.77 | 19770 | |
| 1.3.1.10 | 500114002002 | 方钢围栏【项目特征】1.高度：满足设计要求<br>2.材质：方钢钢管等满足设计要求<br>3.含预埋件、防腐镀锌等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.高度：满足设计要求<br>2.材质：方钢钢管等满足设计要求<br>3.含预埋件、防腐镀锌等全部工作内容 | m | 247.8 | 220 | 54516 | |
| 1.4 | | 管道穿越道路 | | | | 358168.24 | |
| 1.4.1 | 500101004019 | 沟槽土方挖运【项目特征】1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑 | m³ | 4178.54 | 6.05 | 25280.17 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。<br>【项目特征】<br>1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。 | | | | | |
| 1.4.2 | 500103001018 | 一般土方填筑【项目特征】1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量<br>【项目特征】<br>1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量 | $m^3$ | 1703.706 | 5.52 | 9404.46 | |
| 1.4.3 | 500114002003 | 拆除沥青路基路面及结构层【项目特征】1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。<br>【项目特征】<br>1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑 | m3 | 227.19 | 79.07 | 17963.91 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。 | | | | | |
| 1.4.4 | 500114002004 | 拆除砂砾石路基路面及结构层【项目特征】1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。<br>【项目特征】<br>1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。 | m3 | 151.46 | 16.46 | 2493.03 | |
| 1.4.5 | AB002 | 余方弃置【项目特征】1.材料：沥青、地坪、花砖等路基路面及结构层拆除废料<br>2.运距：按20km考虑<br>3.其他：含废料装车、运输、垃圾消纳处置费，现场保洁清理，弃渣场卸车整平，满足环保相关规定，一切费用综合计入单价<br>【项目特征】<br>1.材料：沥青、地坪、花砖等路基路面及结构层拆除废料<br>2.运距：按20km考虑<br>3.其他：含废料装车、运输、垃圾消纳处置费，现场保洁清理，弃渣场卸车整平，满足环保相关规定，一切费用综合计入单价 | m3 | 378.65 | 82.18 | 31117.46 | |
| 1.4.6 | 500114001050 | 沥青路面恢复【项目特征】1.厚度：与原路面保持一致<br>2.沥青混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝及喷油处理等全部恢复工作<br>【项目特征】<br>1.厚度：与原路面保持一致<br>2.沥青混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝及喷油处理等全部恢复工作 | ㎡ | 757.3 | 40.61 | 30753.95 | |
| 1.4.7 | 500114001055 | 砂砾石路面恢复【项目特征】1.厚度：与原路面一致 | ㎡ | 757.3 | 33.66 | 25490.72 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.基层：基底清理、整平碾压<br>3.材料：砂砾石<br>4.包含：基底处理、铺筑、碾压、与原路面顺接；不含废料外运<br>5.其他：符合设计及规范要求<br>【项目特征】<br>1.厚度：与原路面一致<br>2.基层：基底清理、整平碾压<br>3.材料：砂砾石<br>4.包含：基底处理、铺筑、碾压、与原路面顺接；不含废料外运<br>5.其他：符合设计及规范要求 | | | | | |
| 1.4.8 | 500201034001 | DN500混凝土预应力管【项目特征】1.管材：DN500钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。<br>【项目特征】<br>1.管材：DN500 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | m | 315 | 189.63 | 59733.45 | |
| 1.4.9 | 500201034069 | DN1200混凝土预应力管【项目特征】1.管材：DN1200 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。<br>【项目特征】<br>1.管材：DN1200 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸； | m | 63 | 847.54 | 53395.02 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | | | | | |
| 1.4.10 | 500201034070 | DN1400混凝土预应力管【项目特征】1.管材：DN1400 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。<br>【项目特征】<br>1.管材：DN1400 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | m | 42 | 1218.04 | 51157.68 | |
| 1.4.11 | 500201034071 | DN1600混凝土预应力管【项目特征】1.管材：DN1600 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。<br>【项目特征】<br>1.管材：DN1600 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | m | 6.3 | 1714.8 | 10803.24 | |
| 1.4.12 | 500201034072 | DN1800混凝土预应力管【项目特征】1.管材：DN1800 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | m | 21 | 1932.15 | 40575.15 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 【项目特征】<br>1.管材：DN1800 钢筋混凝土II管 ；<br>2.工作压力：满足设计要求<br>3.接口形式：柔性承插双胶圈接口；<br>4.基础垫层详见图纸；<br>5.工作内容：管道铺设、接口、基础施工、水压试验。 | | | | | |
| 1.5 | | 路面恢复 | | | | 62356.39 | |
| 1.5.1 | 500114002005 | 拆除沥青路基路面及结构层【项目特征】1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。<br>【项目特征】<br>1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。 | m3 | 129.6 | 79.07 | 10247.47 | |
| 1.5.2 | 500114002006 | 拆除花砖路基路面及结构层【项目特征】1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。<br>【项目特征】<br>1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。 | m3 | 10.8 | 16.46 | 177.77 | |
| 1.5.3 | 500114002007 | 拆除混凝土路面【项目特征】1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场地清理，保护既有构筑物。<br>【项目特征】<br>1.内容：拆除路面路基及结构层<br>2.厚度：综合考虑考虑<br>3.其他：含破碎凿除、废料现场归集堆放、作业场 | m3 | 32.4 | 79.07 | 2561.87 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 地清理，保护既有构筑物。 | | | | | |
| 1.5.4 | AB003 | 余方弃置【项目特征】1.材料：沥青、地坪、花砖等路基路面及结构层拆除废料<br>2.运距：投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整；<br>3.其他：含废料装车、运输、垃圾消纳处置费，现场保洁清理，弃渣场卸车整平，满足环保相关规定，一切费用综合计入单价<br>【项目特征】<br>1.材料：沥青、地坪、花砖等路基路面及结构层拆除废料<br>2.运距：投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整；<br>3.其他：含废料装车、运输、垃圾消纳处置费，现场保洁清理，弃渣场卸车整平，满足环保相关规定，一切费用综合计入单价 | m3 | 172.8 | 82.18 | 14200.7 | |
| 1.5.5 | 500114001056 | 沥青路面恢复【项目特征】1.厚度：与原路面保持一致<br>2.沥青混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝及喷油处理等全部恢复工作<br>【项目特征】<br>1.厚度：与原路面保持一致<br>2.沥青混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝及喷油处理等全部恢复工作 | ㎡ | 432 | 40.61 | 17543.52 | |
| 1.5.6 | 500114001051 | 花砖路面恢复【项目特征】1.厚度：与原路面保持一致<br>2.材质：含砂浆或砂垫层等全部恢复工作<br>【项目特征】<br>1.厚度：与原路面保持一致<br>2.材质：含砂浆或砂垫层等全部恢复工作 | ㎡ | 54 | 50 | 2700 | |
| 1.5.7 | 500114001052 | 混凝土路面恢复【项目特征】1.厚度：与原路面保持一致<br>2.混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝等全部恢复工作<br>【项目特征】 | ㎡ | 162 | 92.13 | 14925.06 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.厚度：与原路面保持一致<br>2.混凝土种类：符合设计要求<br>3.含新旧路面搭接、切缝等全部恢复工作 | | | | | |
| 1.6 | | 一体化泵站土建 | | | | 1427445.11 | |
| 1.6.1 | 500101002002 | 一般土方开挖【项目特征】1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。<br>【项目特征】<br>1.土方类别:各投标单位根据图纸断面图、地勘以及招标设计说明综合考虑土方类别进行报价；<br>2.断面形式及尺寸：详施工图纸；<br>3.运距:投标单位结合工程情况自行考虑运距及是否倒运情况，进行报价，竣工结算不予调整<br>4.按设计图示开挖轮廓尺寸计算有效自然方。 | m3 | 24413.53 | 3.09 | 75437.81 | |
| 1.6.2 | 500103001019 | 一般土方填筑【项目特征】1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量<br>【项目特征】<br>1.颗粒级配：详见设计；<br>2.分层厚度及碾压遍数：详见设计；<br>3.填筑体相对密度、渗透系数:详见设计；<br>4.回填方式：综合考虑<br>5.运距：投标人自行考虑料场情况及地点、测量运距，具体料场的位置及储量详见设计，不因运距变化调整单价，竣工结算时不作调整<br>6.按设计图示回填断面的有效压实方计量 | $m^3$ | 14376.186 | 5.52 | 79356.55 | |
| 1.6.3 | 500103007002 | 垫层料填筑【项目特征】1. 部位：一体化泵站 | m3 | 534.52 | 107.44 | 57428.83 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. 材料：砂砾石，最大粒径≤80mm，其他符合设计规范<br>3. 压实度≥0.75，分层摊铺碾压<br>4. 含材料采购、运输、摊铺、碾压全部工作内容<br>【项目特征】<br>1. 部位：一体化泵站<br>2. 材料：砂砾石，最大粒径≤80mm，其他符合设计规范<br>3. 压实度≥0.75，分层摊铺碾压<br>4. 含材料采购、运输、摊铺、碾压全部工作内容 | | | | | |
| 1.6.4 | 500109001019 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：一体化泵站垫层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>【项目特征】<br>1、部位及类型：一体化泵站垫层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C30混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | $m^3$ | 88.13 | 392.28 | 34571.64 | |
| 1.6.5 | 500109001018 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：一体化泵站底板<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C40F200W6抗硫酸盐水泥钢筋混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>【项目特征】<br>1、部位及类型：一体化泵站底板<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C40F200W6抗硫酸盐水泥钢筋混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | $m^3$ | 881.28 | 655.02 | 577256.03 | |
| 1.6.6 | 500110001002 | 普通模板【项目特征】普通模板<br>【项目特征】<br>普通模板 | $m^2$ | 1308.7 | 49.08 | 64231 | |
| 1.6.7 | 500114001057 | 4+3改性沥青SBS卷材防水【项目特征】1.材质：4+3改性沥青SBS卷材防水 | m2 | 856.8 | 60 | 51408 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.包含铺设、搭接、收边及检测等所有工序<br>【项目特征】<br>1.材质：4+3改性沥青SBS卷材防水<br>2.包含铺设、搭接、收边及检测等所有工序 | | | | | |
| 1.6.8 | 500109001021 | 普通混凝土【项目特征】1、部位及类型：防水卷材上保护层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C20细石混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。<br>【项目特征】<br>1、部位及类型：防水卷材上保护层<br>2、设计龄期、强度等级及配合比：C20细石混凝土<br>3、运距：投标单位根据工程所在地，自行考虑运距，进行报价，竣工结算不予调整。 | $m^3$ | 88.13 | 573.57 | 50548.72 | |
| 1.6.9 | 500111001003 | 钢筋加工及安装【项目特征】现浇构件钢筋：钢筋型号综合考虑<br>【项目特征】<br>现浇构件钢筋：钢筋型号综合考虑 | t | 70.5024 | 6201.3 | 437206.53 | |
| 2 | | 机电设备及安装工程 | | | | 23133415.2 | |
| 2.1 | | 泵站流量感知监测体系 | | | | 1479707.2 | |
| 2.1.1 | 500201025001 | 遥测终端（RTU）【项目特征】1.功能：可应用于水利行业，实现水文/水资源等数据的采集、传输、报警、控制、显示、存储、定时、查询、远程控制、预警综合功能。<br>2.工作电压：5~36VDC<br>3工作电流：60~150mA<br>4.SIM/USIM 卡 3V/1.8VSIM 卡槽，2FF 规格（传统大卡）<br>5.UART 接口：支持 RS232 和 RS485，端子接口，波特绿 1200~230400（bps）<br>6.天线接口：SMA 外螺内孔<br>7.DO 输出：1 路可控继电器<br>8.工作温度：-20℃~75℃<br>9.LTE：LTE 最大 10Mbps（DL）/最大 5Mbps（UL）<br>10.EDGE：EDGE 最大 236.8Kbps（DL）/最大 236.8Kbps（UL） | 套 | 68 | 3240 | 220320 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.GPRS：GPRS 最大 85.6Kbps（DL）/最大 85.6Kbps（UL）<br>12.LTE-FDD：LTE-FDDB1/B3/B5/B8<br>13.LTE-TDD：LTE-TDDB34/B38/B39/B40/B41<br>14.GSM：GSM900/1800MHz<br>15.MTBF 时间：30000 小时<br>16.其他详见设计相关要求<br>【项目特征】<br>1.功能：可应用于水利行业，实现水文/水资源等数据的采集、传输、报警、控制、显示、存储、定时、查询、远程控制、预警综合功能。<br>2.工作电压：5~36VDC<br>3工作电流：60~150mA<br>4.SIM/USIM 卡 3V/1.8VSIM 卡槽，2FF 规格（传统大卡）<br>5.UART 接口：支持 RS232 和 RS485，端子接口，波特绿 1200~230400（bps）<br>6.天线接口：SMA 外螺内孔<br>7.DO 输出：1 路可控继电器<br>8.工作温度：-20℃~75℃<br>9.LTE：LTE 最大 10Mbps（DL）/最大 5Mbps（UL）<br>10.EDGE：EDGE 最大 236.8Kbps（DL）/最大 236.8Kbps（UL）<br>11.GPRS：GPRS 最大 85.6Kbps（DL）/最大 85.6Kbps（UL）<br>12.LTE-FDD：LTE-FDDB1/B3/B5/B8<br>13.LTE-TDD：LTE-TDDB34/B38/B39/B40/B41<br>14.GSM：GSM900/1800MHz<br>15.MTBF 时间：30000 小时<br>16.其他详见设计相关要求 | | | | | |
| 2.1.2 | 500201025002 | 视频监控球机【项目特征】1.200 万 6 寸 23 倍全彩低功耗球机<br>2.视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL<br>3.镜头支持 23 倍光学变焦，最大焦距不小于 110mm<br>4.内置混合补光灯，红外补光距离可达 150m，支持白光补光功能 | 个 | 68 | 5400 | 367200 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.支持最低照度可达彩色 0.005Lux，黑白<br>0.0005LuX<br>6.当设备进入低电休眠或定时休眠状态后，功率不大于 2W<br>7.水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°，支持水平手<br>控速度不小于 110°/S，云台定位精度为 0.1°<br>8.支持 4GSIM 卡<br>9.支持 GPS 定位与自动校对功能，支持监控画面叠加显位置经纬度信息<br>10.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦查等智能<br>侦测<br>11.支持 1 对音频输入/输出接口，支持 2 路报警输入、1 路报警输出<br>12.应具备较好的防护性能，支持 IP66，6kV 防浪涌，工作温度范围可达<br>-30℃-65℃<br>13.摄像机内置 WiFi 无线模块，距摄像机 200m 处的移动设备可成功链接<br>摄像机 WiFi 热点<br>【项目特征】<br>1.200 万 6 寸 23 倍全彩低功耗球机<br>2.视频输出支持 1920×1080@25fps，分辨力不小于 1100TVL<br>3.镜头支持 23 倍光学变焦，最大焦距不小于 110mm<br>4.内置混合补光灯，红外补光距离可达 150m，支持白光补光功能<br>5.支持最低照度可达彩色 0.005Lux，黑白<br>0.0005LuX<br>6.当设备进入低电休眠或定时休眠状态后，功率不大于 2W<br>7.水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°，支持水平手<br>控速度不小于 110°/S，云台定位精度为 0.1°<br>8.支持 4GSIM 卡<br>9.支持 GPS 定位与自动校对功能，支持监控画面叠 | | | | | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 加显位置经纬度信息<br>10.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦查等智能侦测<br>11.支持 1 对音频输入/输出接口，支持 2 路报警输入、1 路报警输出<br>12.应具备较好的防护性能，支持 IP66，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃<br>13.摄像机内置 WiFi 无线模块，距摄像机 200m 处的移动设备可成功链接<br>摄像机 WiFi 热点 | | | | | |
| 2.1.3 | 500201025003 | 内存卡【项目特征】内存卡512G<br>【项目特征】<br>内存卡512G | 个 | 68 | 453.6 | 30844.8 | |
| 2.1.4 | 500201025004 | 太阳能供电系统，300w【项目特征】太阳能供电系统，300W<br>【项目特征】<br>太阳能供电系统，300W | 套 | 68 | 6500 | 442000 | |
| 2.1.5 | 500201025005 | 立杆【项目特征】1材质规格：Q235B 热镀锌喷塑监控立杆，杆高 8m，全套支架地笼配件。<br>2. 配套：含 C25 砼基础、开挖回填、防雷接地，接地电阻≤4Ω。<br>3. 其他：材料、运输、安装全部费用，其他详见设计图纸<br>【项目特征】<br>1材质规格：Q235B 热镀锌喷塑监控立杆，杆高 8m，全套支架地笼配件。<br>2. 配套：含 C25 砼基础、开挖回填、防雷接地，接地电阻≤4Ω。<br>3. 其他：材料、运输、安装全部费用，其他详见设计图纸 | 根 | 68 | 1468.8 | 99878.4 | |
| 2.1.6 | 500201025006 | 设备箱体【项目特征】1.格材质：室外信息化设备箱，外形尺寸不小于400×500×250mm，板厚≥1.5mm；Q235 钢，IP65 防护等级，热镀锌喷塑；带门锁、接地排、导轨、抱杆固定件。<br>2. 其他：箱体安装固定，不含箱内电气元器件，费 | 套 | 68 | 1998 | 135864 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 用全部综合考虑。<br>【项目特征】<br>1.格材质：室外信息化设备箱，外形尺寸不小于400×500×250mm，板厚≥1.5mm；Q235 钢，IP65防护等级，热镀锌喷塑；带门锁、接地排、导轨、抱杆固定件。<br>2. 其他：箱体安装固定，不含箱内电气元器件，费用全部综合考虑。 | | | | | |
| 2.1.7 | 500201025007 | 辅材【项目特征】辅材<br>【项目特征】<br>辅材 | 项 | 68 | 2700 | 183600 | |
| 2.2 | | 光纤通信网络建设 | | | | 985088 | |
| 2.2.1 | 500201018001 | 光纤敷设【项目特征】GYTA-96 芯；主要用于承载光信号，实现长距离、高速率的数据传输<br>【项目特征】<br>GYTA-96 芯；主要用于承载光信号，实现长距离、高速率的数据传输 | m | 77000 | 7.7 | 592900 | |
| 2.2.2 | 500201018002 | 光纤接头【项目特征】用于光纤接续和保护，数量根据熔接点和终端数量确定<br>【项目特征】<br>用于光纤接续和保护，数量根据熔接点和终端数量确定 | 个 | 74 | 15 | 1110 | |
| 2.2.3 | 500201018003 | 光纤熔接盒【项目特征】具备良好的防水、防尘和保护性能<br>【项目特征】<br>具备良好的防水、防尘和保护性能 | 个 | 11 | 120 | 1320 | |
| 2.2.4 | 500201018004 | 光纤终端盒【项目特征】可容纳 48 芯的终端盒，用于光纤的终端连接<br>【项目特征】<br>可容纳 48 芯的终端盒，用于光纤的终端连接 | 个 | 68 | 65 | 4420 | |
| 2.2.5 | 500201018005 | 尾纤【项目特征】用于光纤配线，保护光纤连接点，根据设备连接需求及数量确定<br>【项目特征】<br>用于光纤配线，保护光纤连接点，根据设备连接需求及数量确定 | 根 | 272 | 15 | 4080 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.6 | 500201018006 | 光纤保护管【项目特征】光纤保护管，PVC63，壁厚3mm<br>【项目特征】<br>光纤保护管，PVC63，壁厚3mm | m | 38500 | 7.6 | 292600 | |
| 2.2.7 | 500201018007 | 警示带【项目特征】警示带<br>【项目特征】<br>警示带 | km | 25 | 15 | 375 | |
| 2.2.8 | 500201018008 | 警示桩【项目特征】每 50m 设玻璃钢标桩（GPS 坐标刻录）<br>【项目特征】<br>每 50m 设玻璃钢标桩（GPS 坐标刻录） | 个 | 500 | 150 | 75000 | |
| 2.2.9 | 500201018009 | 接地极【项目特征】采用铜包钢接地极或热镀锌角钢等，用于光纤防雷接地<br>【项目特征】<br>采用铜包钢接地极或热镀锌角钢等，用于光纤防雷接地 | 个 | 70 | 155 | 10850 | |
| 2.2.10 | 500201018010 | 接地扁钢【项目特征】连接接地极和光缆的金属构件，形成良好的接地系统<br>【项目特征】<br>连接接地极和光缆的金属构件，形成良好的接地系统 | km | 25 | 85 | 2125 | |
| 2.2.11 | 500201018011 | 接地连接线【项目特征】用于连接接地扁钢和光缆的金属铠装层，采用铜绞线等<br>【项目特征】<br>用于连接接地扁钢和光缆的金属铠装层，采用铜绞线等 | m | 8.8 | 35 | 308 | |
| 2.3 | | 信息汇集点建设 | | | | 221020 | |
| 2.3.1 | 500201027001 | 光纤收发器【项目特征】千兆，单模双纤，传输距离 20km，LC 光口，RJ45 电口，桌面式，含电源及安装辅材<br>【项目特征】<br>千兆，单模双纤，传输距离 20km，LC 光口，RJ45 电口，桌面式，含电源及安装辅材 | 台 | 68 | 985 | 66980 | |
| 2.3.2 | 500201027002 | 光模块【项目特征】SFP，千兆，单模，1310nm，LC 接口，传输 20km，适配交换机，商用级 | 个 | 8 | 355 | 2840 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 【项目特征】<br>SFP，千兆，单模，1310nm，LC 接口，传输20km，适配交换机，商用级 | | | | | |
| 2.3.3 | 500201027003 | 光纤跳线【项目特征】单模 G.652D，双芯，LC LC，低烟无卤护套，长度 3m，电信级陶瓷插芯<br>【项目特征】<br>单模 G.652D，双芯，LC LC，低烟无卤护套，长度 3m，电信级陶瓷插芯 | 米 | 80 | 15 | 1200 | |
| 2.3.4 | 500201027004 | 软件平台接入费【项目特征】软件平台接入费<br>【项目特征】<br>软件平台接入费 | 项 | 1 | 150000 | 150000 | |
| 2.4 | | 一体化泵站 | | | | 20447600 | |
| 2.4.1 | 500201003001 | 一体化泵站【项目特征】1.箱体钢结构部分采用100*100方管和碳钢板焊接而成，箱体整体需做防腐防水处理；<br>2.不含土建部分。<br>3.其他包含的内容详见图纸《GD-YTHBZSJ-1~3》<br>【项目特征】<br>1.箱体钢结构部分采用100*100方管和碳钢板焊接而成，箱体整体需做防腐防水处理；<br>2.不含土建部分。<br>3.其他包含的内容详见图纸《GD-YTHBZSJ-1~3》 | 套 | 68 | 287500 | 19550000 | |
| 2.4.2 | 500201013001 | 自动反冲洗网式过滤器【项目特征】自动反冲洗网式过滤器<br>【项目特征】<br>自动反冲洗网式过滤器 | 套 | 68 | 13200 | 897600 | |
| 3 | | 输水管线设备及安装工程 | | | | 34939956.01 | |
| 3.1 | | 管道工程 | | | | 29017824.01 | |
| 3.1.1 | 500201034002 | 管道安装【项目特征】1. 管材材质、规格：DN1600涂塑螺旋钢管 壁厚 12mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装 | 米 | 4623.79 | 2564.69 | 11858587.98 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1. 管材材质、规格：DN1600涂塑螺旋钢管 壁厚12mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | | | | | |
| 3.1.2 | 500201034003 | 管道安装【项目特征】1. 管材材质、规格：DN1600保温涂塑螺旋钢管 壁厚 12mm；硬质聚氨酯保温层 50mm<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1. 管材材质、规格：DN1600保温涂塑螺旋钢管 壁厚 12mm；硬质聚氨酯保温层 50mm<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | 米 | 68.4 | 3775.68 | 258256.51 | |
| 3.1.3 | 500201034009 | 管道安装【项目特征】1. 管材材质、规格：DN1400涂塑螺旋焊管 壁厚12mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设； | 米 | 985.21 | 2233.9 | 2200860.62 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒。<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1. 管材材质、规格：DN1400涂塑螺旋焊管 壁厚12mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒。<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | | | | | |
| 3.1.4 | 500201034010 | 管道安装【项目特征】1. 管材材质、规格：DN1200涂塑螺旋焊管 壁厚10mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1. 管材材质、规格：DN1200涂塑螺旋焊管 壁厚10mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | 米 | 4526.5 | 1647.25 | 7456277.13 | |
| 3.1.5 | 500201034011 | 管道安装【项目特征】1. 管材材质、规格：DN1000涂塑螺旋焊管 壁厚10mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设； | 米 | 4086.07 | 1352.97 | 5528330.13 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1. 管材材质、规格：DN1000涂塑螺旋焊管 壁厚10mm；<br>2. 接口形式：焊接，焊口处补做涂塑防腐及保温补口；<br>3. 敷设方式：开槽敷设；<br>4. 工作内容：管道场内运输、安装就位、管件安装、接口处理、焊缝无损检测、管道水压试验、管道冲洗消毒<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | | | | | |
| 3.1.6 | 500201034066 | 管道安装【项目特征】1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN500，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN500，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | 米 | 742.25 | 414.58 | 307722.01 | |
| 3.1.7 | 500201034018 | 管道安装【项目特征】1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN300，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN300，PN1.0MPa | 米 | 3166.88 | 169.99 | 538337.93 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | | | | | |
| 3.1.8 | 500201034067 | 管道安装【项目特征】1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN250，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN250，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | 米 | 2713.03 | 106.95 | 290158.56 | |
| 3.1.9 | 500201034068 | 管道安装【项目特征】1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN200，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN200，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | 米 | 1504.13 | 102.97 | 154880.27 | |
| 3.1.10 | 500201034019 | 管道安装【项目特征】1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN150，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包 | 米 | 7734.88 | 54.87 | 424412.87 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。<br>【项目特征】<br>1.管材类型：钢丝网骨架PE管<br>2.规格压力：DN150，PN1.0MPa<br>3.接口形式：电熔连接<br>4.工作内容：管材场内转运、管道敷设、安装；包含管道水压试验、冲洗消毒；<br>5.计算规则：按管道中心线延长米计量。 | | | | | |
| 3.2 | | 钢制阀门井 | | | | 2503198.87 | |
| 3.2.1 | 500201034015 | 钢制排气井（井尺寸1.2m*1.2m*2.0m）DN1400-DN1000【项目特征】1.井体规格：1.2m×1.2m×2.0m，配套DN1400-DN1000管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>4.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.2m×1.2m×2.0m，配套DN1400-DN1000管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>4.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 1 | 13350.64 | 13350.64 | |
| 3.2.2 | 500201034073 | 钢制排气井（井尺寸1.6m*2.0m*3.0m）DN1400-DN1000【项目特征】1.井体规格：1.6m×2m×3m，配套DN1400-DN1000管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.6m×2m×3m，配套DN1400-DN1000管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求 | 座 | 2 | 19236.64 | 38473.28 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | | | | | |
| 3.2.3 | 500201034007 | 钢制排气井（井尺寸1.6m×2.4m×3.25m）N1600【项目特征】1.井体规格：1.6m×2.4m×3.25m<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：阀门、管件、钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.6m×2.4m×3.25m<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：阀门、管件、钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 2 | 12854.5 | 25709 | |
| 3.2.4 | 500201034017 | 钢制排水井（1.5m*1.5m*2.0m）DN500-DN150【项目特征】1.井体规格：1.5*1.5*2.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.5*1.5*2.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 1 | 6720.42 | 6720.42 | |
| 3.2.5 | 500201034074 | 钢制排水井（2.5m*2.5m*2.5m）DN1600-DN1200【项目特征】1.井体规格：2.5*2.5*2.5m，配套DN1600-DN1200管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 2 | 13779.12 | 27558.24 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 【项目特征】<br>1.井体规格：2.5*2.5*2.5m，配套DN1600-DN1200管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | | | | | |
| 3.2.6 | 500201034005 | 钢制立式闸阀井（井尺寸1.5m*1.5m*2m）DN500-DN150【项目特征】1.井体规格<br>：1.5m×1.5m×2m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.5m×1.5m×2m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 64 | 12132.84 | 776501.76 | |
| 3.2.7 | 500201034006 | 钢制立式闸阀井（井尺寸1.5m*2.1m*3.0m）DN500-DN150【项目特征】1.井体规格<br>：1.5m*2.1m*3.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.5m*2.1m*3.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 3 | 16372.57 | 49117.71 | |
| 3.2.8 | 500201034013 | 钢制立式闸阀井/（1.8m*2.6m*3.2m） DN1000-DN800【项目特征】1.井体规格 | 座 | 4 | 26103.65 | 104414.6 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ：1.8m*2.6m*3.2m，配套 DN1000-DN800 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.8m*2.6m*3.2m，配套 DN1000-DN800 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | | | | | |
| 3.2.9 | 500201034012 | 钢制立式闸阀井（井尺寸2.2m*3.4m*3.8m）【项目特征】1.井体规格：2.2m×3.4m×3.8m，配套 DN1400-DN1200 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：2.2m×3.4m×3.8m，配套 DN1400-DN1200 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 4 | 34932.66 | 139730.64 | |
| 3.2.10 | 500201034004 | 钢制立式闸阀井（井尺寸2.2m*3.8m*4.6m）【项目特征】1.井体规格：2.2m×3.8m×4.6m，配套 DN1600 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：2.2m×3.8m×4.6m，配套 DN1600 管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件 | 项 | 2 | 43502.33 | 87004.66 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | | | | | |
| 3.2.11 | 500201034014 | 钢制立式闸阀井（井尺寸1.5m*1.5m*2m）DN500-DN150【项目特征】1.井体规格<br>：1.5m×1.5m×2m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>4.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：1.5m×1.5m×2m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>4.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 26 | 13109.5 | 340847 | |
| 3.2.12 | 500201034016 | 钢制电磁流计井（1.5m*1.5m*2.0m）【项目特征】<br>1.井体规格：15*1.5*2.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。<br>【项目特征】<br>1.井体规格：15*1.5*2.0m，配套DN500-DN150管路设备；<br>2.钢结构：钢筒井制作、安装、防腐处理；钢管件制作、安装、防腐处理；防腐处理符合设计要求<br>3.工作内容：钢构件就位安装、连接调试、防腐处理，设备配套附件安装，试验检测等全部工作。 | 座 | 68 | 13143.69 | 893770.92 | |
| 3.3 | | 管件 | | | | 3418933.13 | |
| 3.3.1 | 500201034075 | 正三通 DN150*DN150*DN150【项目特征】1.规格<br>：DN150*DN150*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内 | 个 | 6 | 792.49 | 4754.94 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150*DN150*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.2 | 500201034076 | 异径三通 DN200*DN200*DN150【项目特征】1.规格：DN200*DN200*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200*DN200*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 930.59 | 1861.18 | |
| 3.3.3 | 500201034077 | 异径三通 DN200*DN200*DN50【项目特征】1.规格：DN200*DN200*DN50（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200*DN200*DN50（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 853.64 | 853.64 | |
| 3.3.4 | 500201034078 | 异径三通DN250*DN250*DN150【项目特征】1.规格：DN250*DN250*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 8 | 1118.07 | 8944.56 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 【项目特征】<br>1.规格：DN250*DN250*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.5 | 500201034079 | 异径三通 DN300*DN300*DN150【项目特征】1.规格：DN300*DN300*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300*DN300*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 10 | 1371.82 | 13718.2 | |
| 3.3.6 | 500201034080 | 异径三通 DN500*DN500*DN150【项目特征】1.规格：DN500*DN500*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500*DN500*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 2515.45 | 2515.45 | |
| 3.3.7 | 500201034081 | 异径三通 DN500*DN500*DN300【项目特征】1.规格：DN500*DN500*DN300（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】 | 个 | 1 | 3052.17 | 3052.17 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.规格：DN500*DN500*DN300（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.壁厚、补强环、内外防腐等符合规范要求<br>4.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.8 | 500201034086 | CC2F伸缩节DN50 PN10【项目特征】1.规格：DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 507.45 | 507.45 | |
| 3.3.9 | 500201034087 | CC2F伸缩节DN150 PN10【项目特征】1.规格：DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 67 | 1350.68 | 90495.56 | |
| 3.3.10 | 500201034088 | CC2F伸缩节DN300 PN10【项目特征】1.规格：DN300 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 8 | 3157.9 | 25263.2 | |
| 3.3.11 | 500201034089 | CC2F伸缩节DN500 PN10【项目特征】1.规格：DN500 PN10（带法兰盘） | 个 | 1 | 7459.04 | 7459.04 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.12 | 500201034082 | CC2F伸缩节DN1000 PN10【项目特征】1.规格：DN1000 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1000 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 4 | 26025.76 | 104103.04 | |
| 3.3.13 | 500201034083 | CC2F伸缩节DN1200 PN10【项目特征】1.规格：DN1200 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1200 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 3 | 37551.57 | 112654.71 | |
| 3.3.14 | 500201034084 | CC2F伸缩节DN1400 PN10【项目特征】1.规格：DN1400 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1400 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内 | 个 | 1 | 46025.23 | 46025.23 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 容 | | | | | |
| 3.3.15 | 500201034085 | CC2F伸缩节DN1600 PN10【项目特征】1.规格：DN1600 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1600 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 70342.66 | 140685.32 | |
| 3.3.16 | 500201034090 | 单盘PE加筋短管 DN150 PN10【项目特征】1.规格：DN150 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋 | 个 | 83 | 624.08 | 51798.64 | |
| 3.3.17 | 500201034091 | 单盘PE加筋短管 DN200 PN10【项目特征】1.规格：DN200 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋 | 个 | 14 | 806.77 | 11294.78 | |
| 3.3.18 | 500201034092 | 单盘PE加筋短管 DN250 PN10【项目特征】1.规格：DN250 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋<br>【项目特征】<br>1.规格：DN250 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋 | 个 | 23 | 989.45 | 22757.35 | |
| 3.3.19 | 500201034093 | 单盘PE加筋短管 DN300 PN10【项目特征】1.规格：DN300 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋 | 个 | 26 | 1194.15 | 31047.9 | |
| 3.3.20 | 500201034094 | 单盘PE加筋短管 DN500 PN10【项目特征】1.规格 | 个 | 4 | 1932.74 | 7730.96 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ：DN500 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500 PN10 l=1m（带法兰盘）<br>2.材质：PE加筋 | | | | | |
| 3.3.21 | 500201034095 | 单盘涂塑螺旋焊管【项目特征】1.规格：DN1000 壁厚10mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1000 壁厚10mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 9 | 5767.02 | 51903.18 | |
| 3.3.22 | 500201034096 | 单盘涂塑螺旋焊管【项目特征】1.规格：DN1200 壁厚12mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1200 壁厚12mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 8 | 5688.69 | 45509.52 | |
| 3.3.23 | 500201034097 | 单盘涂塑螺旋焊管【项目特征】1.规格：DN1400 壁厚12mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1400 壁厚12mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 3 | 7508.99 | 22526.97 | |
| 3.3.24 | 500201034098 | 单盘涂塑螺旋焊管【项目特征】1.规格：DN1600 壁厚12mm L=2m（带法兰盘） | 个 | 5 | 9054.14 | 45270.7 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1600 壁厚12mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.25 | 500201034100 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN50 δ=3.5mm L=0.3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN50 δ=3.5mm L=0.3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 84 | 440.64 | 37013.76 | |
| 3.3.26 | 500201034104 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN50 δ=3.5mm L=3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN50 δ=3.5mm L=3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 663.11 | 663.11 | |
| 3.3.27 | 500201034102 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带2个法兰）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带2个法兰）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内 | 个 | 1 | 661.36 | 661.36 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 容 | | | | | |
| 3.3.28 | 500201034101 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 51 | 579.61 | 29560.11 | |
| 3.3.29 | 500201034103 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN150 δ=5mm L=0.5m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 δ=5mm L=0.5m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 14 | 512.9 | 7180.6 | |
| 3.3.30 | 500201034105 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN200 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 706.71 | 1413.42 | |
| 3.3.31 | 500201034106 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN250 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】 | 个 | 4 | 922.74 | 3690.96 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.规格：DN250 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.32 | 500201034107 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN300 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 7 | 1116.33 | 7814.31 | |
| 3.3.33 | 500201034108 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN300 δ=8mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 δ=8mm L=2m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 1561.05 | 3122.1 | |
| 3.3.34 | 500201034109 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN300 δ=8mm L=3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 δ=8mm L=3m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 6 | 2005.77 | 12034.62 | |
| 3.3.35 | 500201034110 | 单盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN500 δ=9mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B | 个 | 1 | 2210.69 | 2210.69 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500 δ=9mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.36 | 500201034111 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 79 | 794.78 | 62787.62 | |
| 3.3.37 | 500201034112 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN150 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 794.78 | 1589.56 | |
| 3.3.38 | 500201034113 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN200 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200 δ=5mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 12 | 1004.49 | 12053.88 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.39 | 500201034114 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN250 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN250 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 20 | 1303.15 | 26063 | |
| 3.3.40 | 500201034115 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN300 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300 δ=8mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 24 | 1601.38 | 38433.12 | |
| 3.3.41 | 500201034116 | 双盘热轧无缝钢管【项目特征】1.规格：DN500 δ=9mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500 δ=9mm L=1m（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 4 | 3400.97 | 13603.88 | |
| 3.3.42 | 500201034117 | 异径管【项目特征】1.规格：DN200*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN200*DN150（带法兰盘） | 个 | 6 | 666.16 | 3996.96 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.43 | 500201034118 | 异径管【项目特征】1.规格：DN250*150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN250*150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 5 | 804.37 | 4021.85 | |
| 3.3.44 | 500201034119 | 异径管【项目特征】1.规格：DN250*DN200（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN250*DN200（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 798.05 | 1596.1 | |
| 3.3.45 | 500201034120 | 异径管【项目特征】1.规格：DN300*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300*DN150（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 942.36 | 1884.72 | |
| 3.3.46 | 500201034121 | 异径管【项目特征】1.规格：DN300*DN200（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内 | 个 | 2 | 936.04 | 1872.08 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300*DN200（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.47 | 500201034122 | 异径管【项目特征】1.规格：DN300*DN250（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN300*DN250（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 5 | 940.84 | 4704.2 | |
| 3.3.48 | 500201034123 | 异径管【项目特征】1.规格：DN500*DN300（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN500*DN300（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 1861.89 | 1861.89 | |
| 3.3.49 | 500201034124 | 异径管【项目特征】1.规格：DN1200*DN1000（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1200*DN1000（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 7491.55 | 7491.55 | |
| 3.3.50 | 500201034125 | 异径管【项目特征】1.规格：DN1400*DN1200（带法 | 个 | 1 | 10131.53 | 10131.53 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1400*DN1200（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.51 | 500201034126 | 异径管【项目特征】1.规格：DN1600*DN1400（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1600*DN1400（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 13215.76 | 13215.76 | |
| 3.3.52 | 500201034128 | 异径管【项目特征】1.规格：DN1600*DN1400（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：DN1600*DN1400（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 13215.76 | 13215.76 | |
| 3.3.53 | 500201034127 | 排气阀DN50【项目特征】1.规格：复合式排气阀DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：复合式排气阀DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁 | 个 | 84 | 949.91 | 79792.44 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.54 | 500201034129 | 排气阀DN150【项目特征】1.规格：复合式排气阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：复合式排气阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 14 | 2189.47 | 30652.58 | |
| 3.3.55 | 500201034131 | 智能型手电一体活塞式调流阀DN150 PN10【项目特征】1.规格：智能型手电一体活塞式调流阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：智能型手电一体活塞式调流阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 68 | 11994.02 | 815593.36 | |
| 3.3.56 | 500201034132 | 钢制弯头【项目特征】1.规格：钢制弯头DN300 δ=8mm（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：钢制弯头DN300 δ=8mm（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 3 | 720.22 | 2160.66 | |
| 3.3.57 | 500201034133 | 钢制弯头【项目特征】1.规格：钢制弯头DN50 δ=3.5mm（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B | 个 | 1 | 347.77 | 347.77 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：钢制弯头DN50 δ=3.5mm（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.58 | 500201034134 | 手动检修阀DN50 PN10【项目特征】1.规格：手动检修阀DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手动检修阀DN50 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：Q235-B<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 85 | 662.15 | 56282.75 | |
| 3.3.59 | 500201034143 | 手动检修阀DN150 PN10【项目特征】1.规格：手动检修阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质:铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手动检修阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质:铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 68 | 1490.78 | 101373.04 | |
| 3.3.60 | 500201034135 | 手电一体闸阀DN150【项目特征】1.规格：手电一体闸阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体闸阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 81 | 4347.67 | 352161.27 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.61 | 500201034142 | 手电一体闸阀DN250【项目特征】1.规格：手电一体闸阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体闸阀DN150 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 5 | 4817.16 | 24085.8 | |
| 3.3.62 | 500201034136 | 手电一体闸阀DN300【项目特征】1.规格：手电一体闸阀DN300 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体闸阀DN300 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 8 | 6711.85 | 53694.8 | |
| 3.3.63 | 500201034137 | 手电一体闸阀DN500【项目特征】1.规格：手电一体闸阀DN500 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体闸阀DN500 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 15662.66 | 15662.66 | |
| 3.3.64 | 500201034138 | 手电一体蝶阀DN1000【项目特征】1.规格：手电一体蝶阀DN1000 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体蝶阀DN1000 PN10（带法兰盘） | 个 | 4 | 43784.89 | 175139.56 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 工程量清单报价表

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）

标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包



| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | | | | | |
| 3.3.65 | 500201034139 | 手电一体蝶阀DN1200【项目特征】1.规格：手电一体蝶阀DN1200 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体蝶阀DN1200 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 3 | 63347.25 | 190041.75 | |
| 3.3.66 | 500201034140 | 手电一体蝶阀DN1400【项目特征】1.规格：手电一体蝶阀DN1400 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体蝶阀DN1400 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 1 | 91760.5 | 91760.5 | |
| 3.3.67 | 500201034141 | 手电一体蝶阀DN1600【项目特征】1.规格：手电一体蝶阀DN1600 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容<br>【项目特征】<br>1.规格：手电一体蝶阀DN1600 PN10（带法兰盘）<br>2.材质：铸铁<br>3.工作内容：防腐、运输、现场焊接等全部工作内容 | 个 | 2 | 126781 | 253562 | |

注：项目编号前标注“★”的表示为主要单价

# 措施项目

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包　

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临时工程 | 项 | | 2071321.6 | 2071321.6 | |
| 1.1 | 导流工程 | 项 | | | | |
| 1.1.1 | 导流工程 | 项 | 1.000 | | | |
| 1.2 | 施工交通工程 | 项 | | 141376 | 141376 | |
| 1.2.1 | 临时道路 | 项 | 1.000 | 141376 | 141376 | |
| 1.3 | 施工专项工程 | 项 | | 1192915.85 | 1192915.85 | |
| 1.3.1 | 施工安全生产专项 | 项 | 1.000 | 1192915.85 | 1192915.85 | |
| 1.4 | 施工房屋建筑工程 | 项 | | 485757.59 | 485757.59 | |
| 1.4.1 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1.000 | 485757.59 | 485757.59 | |
| 1.5 | 其他施工临时工程 | 项 | | 251272.16 | 251272.16 | |
| 1.5.1 | 其他施工临时工程 | 项 | 1.000 | 251272.16 | 251272.16 | |
| 2 | 施工环境保护和水土保持措施 | 项 | | 717749.35 | 717749.35 | |
| 2.1 | 施工环境保护 | 项 | | 288195.12 | 288195.12 | |
| 2.1.1 | 混凝土化粪池 | 座 | 2.000 | 80000 | 160000 | |
| 2.1.2 | 彩板房旱厕（6个） | ㎡ | 90.000 | 950 | 85500 | |
| 2.1.3 | 施工防尘（洒水车洒水） | 台时 | 712.000 | 36.51 | 25995.12 | |
| 2.1.4 | 垃圾收集点 | 处 | 3.000 | 3500 | 10500 | |
| 2.1.5 | 垃圾桶 | 个 | 9.000 | 100 | 900 | |
| 2.1.6 | 防尘口罩、防尘眼镜、防尘帽 | 套 | 53.000 | 100 | 5300 | |
| 2.2 | 水土保持措施 | 项 | | 429554.23 | 429554.23 | |
| 2.2.1 | 撒播草籽 | h㎡ | 11.940 | 888.29 | 10606.18 | |
| 2.2.2 | 洒水 | ㎥ | 1330.000 | 34.95 | 46483.5 | |
| 2.2.3 | 防尘网苫盖 | ㎡ | 4323.590 | 4.22 | 18245.55 | |
| 2.2.4 | 彩条旗围挡 | m | 34100.000 | 1.59 | 54219 | |
| 2.2.5 | 现场检测设备 | 项 | 1.000 | 300000 | 300000 | |
| 3 | 计列安全等三项费用 | 项 | | | | |
| 3.1 | 安全保障措施专项费 | 项 | 1.000 | | | |
| 3.2 | 项目法人全过程质量检测费 | 项 | 1.000 | | | |
| 3.3 | 民爆物品相关费用 | 项 | 1.000 | | | |

注：项目名称前标注“★”的表示为主要单价

# 其他项目

项目名称：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）　　标段：乌鲁木齐市米东区农业灌溉地下水超采综合治理项目（一期）-工程总承包

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | 1 | 3500000.00 | 3500000.00 | |
| 2 | 工程设计费 | | 1 | 1099500.00 | 1099500.00 | |